

ZESTAWIENIE DREWNA – BILBAO „szkielet”

Materiał	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
DACH						
Krokiew	4	17				
			6,8	17	115,6	
			6,45	1	6,45	
			5,95	1		
			5,85	1		
			5,65	27	152,55	
			5,6	1	5,6	
			3,8	1	3,8	
			3,65	1	3,65	
			1,95	2	3,9	
				RAZEM	291,55	1,983
Deska kalenicowa	4	20				
			12,70	1	12,70	
				RAZEM	12,70	0,102
Deski stężające	4	20				
			10,40	2	20,80	
				RAZEM	20,80	0,166
Kleszcze	4	17				
			8,80	19	167,20	
			3,00	19	57,00	
				RAZEM	57,00	0,775
Wymiany	4	17				
			1,12	8	8,96	
				RAZEM	8,96	0,061
Płatew	15	15	4,20	1	4,20	
				RAZEM	4,20	0,095
Murlaty	15	15				
			12,70	2	25,40	
			6,48	1	6,48	
				RAZEM	31,88	0,717
Słupki	15	15				
			2,61	2	5,22	
				RAZEM	5,22	0,117
Deska okapowa	3	20				
			6,25	1	6,25	
			5,13	1	5,13	
			4,25	1	4,25	
			3,44	1	3,44	
			1,9	2	3,80	
				RAZEM	22,87	0,137
Deska czołowa	3	20				
			7,05	1	7,05	
			5,9	4	23,6	
			1	3	3	
				RAZEM	26,60	0,160
Kontrłaty	5	3				
				RAZEM	291,55	0,350
Łaty pod dachówkę	5	5				
				RAZEM	485,00	1,213
na powierzchni dachu ok. 160 m2 w rozstawie max. co 33 cm						
				RAZEM	485,00	1,213

ŚCIANY						
Podwójny oczep ścian nośnych						
	4	15				
			40,35	2	80,70	
				RAZEM	80,70	0,484
Oczep ścianek działowych						
	4	9				
Parter			31,75	1	31,75	
				RAZEM	31,75	0,114
Słupki						
	4	15				
Słupki domu – zewnętrzne			3,25	158	513,50	
Zbiornica dt. Słupów ścian szczytowych nad oczepem			X	X	74,00	
				RAZEM	587,50	3,525
Słupki ścianek działowych						
	4	9				
Ścianki parteru			3,00	105	315,00	
				RAZEM	315,00	1,134
Rygle usztywniające						
	4	15				
			0,36	20	7,20	
				RAZEM	7,20	0,043
Rygle usztywniające otwory w ściankach działowych						
	4	9				
			0,36	12	4,32	
				RAZEM	4,32	0,016
Nadproża (deski pionowe)						
	4	17				
N-1			1,28	4	5,12	
N-2			1,08	2	2,16	
N-3			1,08	12	12,96	
				RAZEM	12,96	0,088
Nadproża N2 (deski poziome)						
	4	15				
N-1			1,28	4	5,12	
N-2			1,08	2	2,16	
N-3			1,08	12	12,96	
				RAZEM	12,96	0,078
Nadproża drzwiowe nienośne wewnętrzne (deski poziome)						
	4	9				
			0,98	6	5,88	
				RAZEM	5,88	0,035
Podwalina						
	4	15				
			40,35	2	80,70	
				RAZEM	80,70	0,484
Podwalina ścianek działowych						
	4	9				
Parter			31,75	1	31,75	
				RAZEM	31,75	0,114
RAZEM WSZYSTKO			[m3]			11,991
w tym						
- konstrukcja więźby			[m3]			5,875
- konstrukcja ścian			[m3]			6,116
sprawdzenie						11,991
UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE.						
UWAGA !! W ZESTAWIENIU NIE UJETO ELEMENTÓW OZDOBNYCH I NADPROŻA Z DREWNA KLEJONEGO.						